

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Malowanie linii 6 torowej bieżni prostej do biegów na 100 i 110 m oraz 4 torowej bieżni okrężnej o długości 400 m znajdującej się na Arenie Głównej i zapleczu rozgrzewkowo-treningowym Stadionu Śląskiego w Chorzowie.**

**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych** polegających na malowaniu linii 6 torowej bieżni prostej do biegów na 100 i 110 m oraz 4 torowej bieżni okrężnej o długości 400 m znajdującej się na Arenie Głównej i zapleczu rozgrzewkowo-treningowym na przedpolu wschodnim Stadionu Śląskiego przy ul. Katowickiej 10 w Chorzowie.

W związku z niezadawalającym stanem technicznym linii na bieżni znajdującej się na zapleczu rozgrzewkowo-treningowym na przedpolu wschodnim Zamawiający zleca:

- odświeżenie istniejących linii bieżni okólnej oraz bieżni prostej wraz ze strefami rozbiegu do skoczni do skoku w dal i skoku o tyczce oraz odświeżenie oznaczeń w postaci cyfr i napisów.

### I. ODŚWIEŻENIE ISTNIEJĄCYCH LINII

#### Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania:

1. Odświeżenie oznakowania miejsc startu ustalonych w przepisach i zaleceniach PZLA na dystansach : 100 m, 100 m przez płotki, 110 m przez płotki, 200 m, 400 m i 400 m przez płotki, 4x400 m\*, 800 m\*, 1000 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m, 10 000 m, 1 mila - linia grubości 50 mm koloru białego, prostopadle do linii torów.
  - Odświeżenie oznakowania miejsc startu dla dystansu 4x400 m, w którym zawodnicy będą biegali po torach tylko część dystansu - linia grubości 50 mm koloru białego z 40 cm niebieskim pasem w środku,
  - Odświeżenie oznakowania miejsc startu dla dystansu 800 m, w którym zawodnicy będą biegali po torach tylko część dystansu - linia grubości 50 mm koloru białego z 40 cm zielonym pasem w środku,
  - Odświeżenie oznakowania linii zejścia w biegu na 800 m - linia grubości 50 mm koloru zielonego.
2. Odświeżenie linii mety 9 i 6 torowej bieżni prostej łącznie z wymalowaniem „tzw. linii krat” , cyfr oznaczających numer toru itp.
3. Po wymalowaniu linii startu dla poszczególnych dystansów oraz linii mety należy odświeżyć oznaczenia (cyframi ) długości dystansu, dla którego zostały wyznaczone oraz pozostałe elementy bieżni/toru.
4. Odświeżenie wszystkich linii ograniczających tory, łączenie z wewnętrzną linią bieżni, który stanowi wyznacznik pierwszego toru - linia grubości 50 mm koloru białego.
5. Odświeżenie linii ustawienia płotków dla biegu 100 m, 110 m oraz 4 x 400 m przez płotki – oznaczenie w kształcie prostokąta o wymiarach 10 cm x 5 cm malowanymi prostopadle do linii torów kolejno w kolorze żółtym, niebieskim, zielonym i czerwonym.
6. Odświeżenie linii rozbiegu do skoczni do skoku w dal dla i trójskoku w ilości 6 sztuk.
7. Odświeżenie linii rozbiegu do skoczni do skoku o tyczce w ilości 6 sztuk.
8. Odświeżenie linii biegu sztafetowego 4x100 m zgodnie z aktualnymi przepisami zawodów.
9. Odświeżenie linii biegu sztafetowego 4x400 m zgodnie z aktualnymi przepisami zawodów.

**Wszelkie roboty, które są przedmiotem zamówienia mają być wykonane w oparciu o przepisy i zasady prawa budowlanego, IAAF COMPETITION RULES 2018-2019 oraz wiedzę techniczną.**

**Wszelkie użyte materiały mają mieć niezbędne atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w polskim budownictwie i podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Dla wykonania zadania należy użyć dwuskładnikowej farby poliuretanowej.**

**Wskazane jest, by w trakcie przygotowywania oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami realizacji przedmiotu.**

**II. Terminy wykonania zamówienia:**

- prace budowlane - **zamówienie musi zostać zrealizowane do dnia 09.08.2024 r.**

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Malowanie stadionu lekkoatletycznego – zasady wyznaczania miejsc startu i malowania odpowiednich linii na bieżni dla konkurencji biegowych wydany przez Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz Komisji Obiektów i Urządzeń.